

89. 1720

ВР. 81
23.02.2021



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

“17” лютого 2021 року

Балаклія

№ 33

**Про погодження тарифів на платні послуги
з ремонту та заміни внутрішньоквартирного
електричного та санітарно-технічного обладнання,
ремонтно-будівельні роботи у житловому фонді
м. Балаклія, які надаються КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс»**

Розглянувши листа Комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійський Житлокомунсервіс» щодо погодження тарифів на платні послуги з ремонту та заміни внутрішньоквартирного електричного та санітарно-технічного обладнання, ремонтно-будівельні роботи у житловому фонді м. Балаклія і розрахунки собівартості цих послуг, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та керуючись ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Балаклійської міської ради, -


ВИРІШИВ:

1. Погодити тарифи на платні послуги з ремонту та заміни внутрішньоквартирного електричного та санітарно-технічного обладнання, ремонтно-будівельні роботи, які надаються КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» у житловому фонді м. Балаклія, згідно додатку.
2. Зазначені у п.1 цього рішення платні послуги не входять до ціни з управління багатоквартирним будинком і надаються мешканцям міста при наявності від них відповідної заявки.
3. Оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації та/або у мережі Інтернет на сторінках офіційного сайту Балаклійської міської ради в 10-денний термін з дня його прийняття.

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Балаклійської міської ради № 128 від 20.05.2020 р.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради (Яценко В.В.).

Балаклійський міський голова

Іван СТОЛБОВИЙ



"Затверджую"
Т.в.о. начальника КП БРР "Балаклійський Житлокомунсервіс"



В.І.Журава

2 021р.

затверджено рішенням виконкому
Балаклійської міської ради
№ скликання



Тарифи на платні послуги з ремонту та заміни внутрішньоквартирного електричного та санітарно-технічного обладнання, ремонтно-будівельні роботи, які надаються КП БРР "Балаклійський Житлокомунсервіс" у житловому фонді власності територіальної громади м. Балаклія

№ п/п	Найменування послуг	Склад робіт	Обґрунтування	Одиниця виміру	Вартість послуг, грн. без П.ДВ	П.ДВ, грн.	Вартість послуг, грн. з П.ДВ
1	2	3	4	5	6	7	8
внутрішні санітарно-технічні роботи							
1	Ремонт водопроводу Ду 32мм	розбирання трубопроводів, зборка й ідравлічне випробування трубопроводів	15-6-1	1м	112,16	22,43	134,60
2	Ремонт водопроводу Ду 63мм		15-6-2	1м	167,77	33,55	201,32
3	Ремонт водопроводу Ду 76мм		15-6-3	1м	165,85	33,17	199,02
4	Очищення каналізаційних труб до Ду50мм	очищення труб і фасонних частин від парості й бруду	15-7-1	1м	41,22	8,24	49,47
5	Очищення каналізаційних труб до Ду75мм		15-7-2	1м	55,60	11,12	66,72
6	Усушення засмічення внутрішніх каналізаційних трубопроводів	відкривання кришок ревізій, прочищення сталевих цівковою трубопроводу від однієї ревізії до другої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій	15-8-1	1м	50,87	10,17	61,05
7	Прочищення каналізації від виходу з ванни		15-8-1	3м	152,43	30,49	182,91
8	Усушення заперів дворових каналізаційних трубопроводів	прочищення тросом труб дворової каналізації з очищенням від бруду й промиванням колодязів, з відкриванням і накриванням люків	15-8-2	1м	154,35	30,87	185,21
9	Регулювання змивного бачку зі зміною шарового крану	ремонт і регулювання бачку на місці зі зняттям й установкою кришки, коромисла, зі зміною кульового крану й резини	15-9-1	1шт	164,89	32,98	197,87
10	Регулювання бачку зі зміною гуми під ковпачком або шаровим краном		15-9-2	1шт	82,43	16,49	98,92
11	Регулювання бачку зі зміною гуми під ковпачком і шаровим краном		15-9-3	1шт	191,73	38,35	230,08
12	Регулювання змивного бачку унитазу без ремонту		15-9-4	1шт	44,10	8,82	52,92

179221

13	Заміна чавунних каналізаційних труб ДУ 50мм	розчищення раструбів, розбирання труб, фасонних частин і кріплень, відбір і складування придатних труб. Прокладка трубопроводу з готових вузлів із закладенням раструбів, установка й закладання кріплень, установка засувок, гідравлічне випробування трубопроводу	15-40-1	1м	280.89	56.18	337.07
14	Заміна чавунних каналізаційних труб ДУ 100мм		15-40-2	1м	323.07	64.61	387.69
15	Розбирання чавунних каналізаційних труб ДУ 50мм із установкою поліетиленових труб ДУ 50мм	розчищення раструбів, розбирання труб, фасонних частин і кріплень, відбір і складування придатних труб. Прокладка трубопроводу з готових вузлів із закладенням раструбів, ущільнювальними кільцями, установка й закладання кріплень, установка засувок, гідравлічне випробування трубопроводів	15-1-1, 15-18-1	1м	136.13	27.23	163.36
16	Розбирання чавунних каналізаційних труб ДУ 100мм із установкою поліетиленових труб ДУ 100мм		15-1-2, 15-18-2	1м	150.51	30.10	180.61
17	Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб ДУ 20мм	розмітка деталей і перерізка труб, зборка вузлів з окремих деталей і фасонних частин з підготовкою під контактне зварювання, прокладка трубопроводів на зварюванні й на клею з готових вузлів, установка муфтової арматури, установка кріплень із пристрілюванням шестолетом, гідравлічне випробування трубопроводу й промивання водою із хлоруванням	15-19-1	1м	54.64	10.93	65.57
18	Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб ДУ 25мм		15-19-2	1м	56.56	11.31	67.87
19	Прокладка трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб ДУ 32мм		15-19-3	1м	62.31	12.46	74.78
20	Установка ванни		15-32-1	1шт	524.39	104.88	629.27
21	Установка ванни з демонтуванням старої		15-32-4, 15-32-1	1шт	785.15	157.03	942.18
22	Установка вмивальника без змішувача		15-32-4, 15-32-6	1шт	260.76	52.15	312.91
23	Установка вмивальника зі змішувачем		15-33-3	1шт	395.93	79.19	475.12
24	Установка рушникосушителя		15-33-2	1шт	447.70	89.54	537.24
25	Установка змішувача		15-33-3	1шт	126.54	25.31	151.85
26	Установка унітазу з бачком типу "Компакт"		15-34-1	1шт	401.68	80.34	482.02
27	Установка унітазу з бачком типу "Компакт" з демонтуванням старого		15-45-3	1шт	569.45	113.89	683.34
28	Установка сидіння унітазу		15-33-4	1шт	50.81	10.16	60.97
29	Установка мийок (на одне відділення)		15-36-1	1шт	281.85	56.37	338.22
30	Установка мийок (на два відділення)		15-36-2	1шт	408.39	81.68	490.07
31	Заміна водорозбірних кранів		15-41-2	1шт	71.90	14.38	86.28
32	Заміна вентилів до ДУ 50мм		15-41-4	1шт	88.20	17.64	105.84
33	Заміна кульового крану до бачку		15-41-6	1шт	72.86	14.57	87.43
34	Заміна сифону		15-44-3	1шт	72.86	14.57	87.43
35	Заміна вмивальника без змішувача		15-45-1	1шт	216.66	43.33	259.99

170221

83

36	Встановлення повітряних кранів		18-22-5	1шт	19,17	3,83	23,01
37	Переєднування секцій радіатора	від'єднання секцій з приварюванням радіаторних пробок, прочищення й промивання секцій, очищення ніпельів, зборка й установка секцій радіаторів	15-59-1	1секц.	103,54	20,71	124,24
38	Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80кг	від'єднання радіаторів від трубопроводів, зняття, прочищення й промивання, установка на місце	15-62-1	1шт	195,57	39,11	234,68
39	Припирання пробкових кранів до Ду 20мм центрального опалення		15-63-1	1шт	20,13	4,03	24,16
40	Припирання пробкових кранів до Ду 32мм центрального опалення		15-63-2	1шт	31,64	6,33	37,96
41	Припирання вентилів до Ду 20мм центрального опалення		15-63-4	1шт	20,13	4,03	24,16
42	Припирання вентилів до Ду 32мм центрального опалення		15-63-5	1шт	31,68	6,34	38,01
43	Зняття секцій радіаторів площею поверхні нагрівання до 1кВт	від'єднання радіатора від трубопроводу, вивертання радіаторних пробок і ніпельів, від'єднання секцій з очищенням від старих прокладок, вивертання й завертання радіаторних пробок, установка радіаторів із присіднанням до трубопроводу, перевірка установки	15-77-3	1секц.	187,90	37,58	225,48
44	Додавання секцій радіаторів площею поверхні нагрівання до 1кВт	додавання секцій з вивертанням ніпельів і постановкою прокладок, вивертання й завертання радіаторних пробок, установка радіаторів із присіднанням до трубопроводу, перевірка установки	15-77-1	1секц.	207,07	41,41	248,49
45	Прокладка трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неопікованих труб Ду 15мм й Ду 20мм	прокладка трубопроводу з готових вузлів, установка й закладення кріплень, промивання трубопроводу водою	15-83-1, 15-83-2	1м	52,73	10,55	63,27
46	Демонтаж радіаторів, перевірка опалювальних приладів на прогрів з регулюванням і монтажем чавунних радіаторів	зняття радіаторів з від'єднанням від трубопроводу двох з'єдн., перевірка, установка й закладення кронштейнів зі свердлінням отворів, установка приладів із присіднанням їх до трубопроводів, гідравлічне випробування	15-47-1, 15-73-1, 15-90-1	1шт	259,67	51,93	311,61
47	Демонтаж радіаторів, перевірка опалювальних приладів на прогрів з регулюванням і монтажем сталевих радіаторів	те ж саме із кріпленням кронштейнів шурупами	15-47-1, 15-73-1, 15-90-2	1шт	260,00	52,00	312,00
48	Демонтаж радіаторів, перевірка опалювальних приладів на прогрів з регулюванням і монтажем конвекторів	те ж саме, що й п. 52	15-47-1, 15-73-1, 15-90-3	1шт	250,40	50,08	300,48

170221

49	Установка чавунних заглушок на трубопроводі Ду 50мм	роз'єднання фланцевого стику з видаленням болтів, видалення старої прокладки із заглушкою й пригоном по місцю, з'єднання фланцевого стику з установкою болтів з гайками й шайбами, вивірка фланцевого з'єднання	15-108-4	1шт	372.92	74.58	117.51
50	Установка чавунних заглушок на трубопроводі Ду 80мм		15-108-5	1шт	583.83	116.77	700.59
51	Заміна набивки сальників пробкових кранів до Ду 20мм	зняття сальника й старого набивання з вивертанням гайок, очищення сальника, набивання сальника, постановка сальника на місце із завертанням гайок	15-109-1	1шт	33.55	6.71	40.26
52	Заміна набивки сальників пробкових кранів до Ду 30мм		15-109-2	1шт	36.43	7.29	43.72
53	Заміна набивки сальників вентилів до Ду 20мм		15-109-4	1шт	23.97	4.79	28.76
54	Заміна набивки сальників вентилів до Ду 30мм		15-109-5	1шт	28.76	5.75	34.51
55	Заміна паронітових прокладок до Ду 50мм	роз'єднання стику, видалення прокладок, очищення фланців від прокладок, парості, бруду, виготовлення прокладок, з'єднання фланцевих стиків з установкою болтів і прокладок, затягування гайок і шайб	15-111-1	1шт	107.37	21.47	128.84
56	Заміна резинових прокладок до Ду 50мм		15-111-6	1шт	106.41	21.28	127.69
57	Заміна згонів на трубопроводах до Ду 20мм	роз'єднання згону зі зняттям його з місця, комплектування нового згону, з'єднання нового згону	15-112-1	1шт	60.40	12.08	72.48
58	Заміна згонів на трубопроводах до Ду 32мм		15-112-2	1шт	87.24	17.45	104.69
59	Установка повітряних кранів		15-104-5	1шт	22.05	4.41	26.46
60	Установка лічильника води (без заміни врізання)		15-27-4	1шт	158.18	31.64	189.82
61	Установка фільтру для очищення води		15-103-1	1шт	135.17	27.03	162.21
62	Заміна водомірів прочищення місць з'єднань	від'єднання водомірів від трубопроводу, від'єднання та зняття арматури, прочистка місць з'єднань, перевірка правильності установки і випробування	15-41-4 15-5-1	1 шт	131.34	26.27	157.61
63	Зняття водомірів	від'єднання водомірів від трубопроводу	15-5-2	1 шт	121.18	24.24	145.42
64	Зняття рушникосушарки	перекриття запорної арматури, спуск води з ділянки трубопроводу	15-29-1	1 шт	626.01	125.20	751.21
65	Заміна окремих ділянок трубопроводу Ду 63 мм	розбирання ділянок водопроводу до 2 м, монтаж водопровідів з підготовкою деталей	15-43-2	1 м	265.55	53.11	318.66
66	Установка бака розширювального	Встановлення бака на підготовлену основу, присіднання баків до трубопроводу на різьбі. Гідравлічне випробування баків.	15-93-1	1 шт	655.73	131.15	786.87
67	Заміна водомірів		15-5-1	1 шт	43.14	8.63	51.77
68	Спускання і заповнення системи опалення водою		15-46-1 15-46-3	1 послуга	115.04	23.01	138.05
69	Вартість 1 години роботи сантехніка 4 розряду при виконанні санітарно-технічних робіт для населення			1 год.	79.89	15.98	95.87

177221

70	Вартість 1 година роботи газоелектрозварювальника 5 розряду для населення			1 год	88,55	17,11	106,26
71	Вартість 1 години роботи сантехніка 4 розряду при виконанні санітарно-технічних робіт для організацій			1 год.	100,83	20,17	121,00
72	Вартість 1 година роботи газоелектрозварювальника 5 розряду для організацій			1 год.	111,76	22,35	134,11
73	Демонтаж проточного водонагрівача			1шт	167,77	33,55	201,32

електромонтажні роботи

1	Демонтаж схованої електропроводки	демонтаж проводу з від'єднанням жил, демонтаж коробок розподільних, розеток, вимикачів	17-1-1	10м	44,40	8,88	53,28
2	Демонтаж відкритої електропроводки	демонтаж проводу з від'єднанням жил, демонтаж коробок розподільних, розеток, вимикачів	17-1-2	10м	51,24	10,25	61,48
3	Демонтаж проводів	випилювання проводів із труб	17-2-1, 17-2-5	10м	34,16	6,83	40,99
4	Прокладка проводів при схованій проводі в порожнечях перекриттів і перегородок	прокладка проводів, установка розподільних коробок, з'єднання проводів у коробках із прозвонкою	17-5-1	10м	174,20	34,84	209,04
5	Прокладка проводів при схованій проводі по нештукатуреній поверхні	прокладка проводів, установка розподільних коробок, з'єднання проводів у коробках із прозвонкою	17-5-2	10м	241,66	48,33	289,99
6	Прокладка проводів при схованій проводі в борознах	прокладка проводів, установка розподільних коробок, з'єднання проводів у коробках із прозвонкою	17-5-3	10м	258,74	51,75	310,49
7	Монтаж труб для електропроводки, укладених по конструкціях сталевих труб Ду 25мм	установка кріплень, установка опорних конструкцій, прокладка труб, установка коробок, установка заземлюючих перемичок	17-7-1	1м	54,65	10,93	65,58
8	Монтаж труб для електропроводки, укладених у борознах під заливання сталевих труб до Ду 25мм	установка кріплень, прокладка труб, установка коробок, установка заземлюючих перемичок	17-7-5	1м	25,62	5,12	30,74
9	Монтаж труб для електропроводки, укладених у борознах під заливання вінілпластових труб до Ду 25мм	установка кріплень, прокладка труб, установка коробок, установка заземлюючих перемичок	17-7-9	1м	18,90	3,78	22,68
10	Монтаж труб для електропроводки, прокладених у борознах під заливання поліетиленових труб до Ду 25мм	установка кріплень, прокладка труб, установка коробок, установка заземлюючих перемичок	17-7-12	1м	20,36	4,07	24,43
11	Монтаж поліетиленових труб до Ду 25мм для електропроводки, укладених по підставі	установка кріплень, прокладка труб, установка коробок, установка заземлюючих перемичок	17-7-15	1м	16,22	3,24	19,47
12	Затягування проводу в труби	затягування проводу, з'єднання проводів у коробках із прозвонкою	17-8-1, 17-7-6	10м	98,70	19,74	118,44

17.02.2021

13	Демонтаж і монтаж кабелю перетином до 6мм2 на скобах	демонтаж кабелю зі зняттям скоб, установка деталей кріплення, прокладка кабелю, установка коробок, з'єднання кабелю в коробках із прозвоною	17-3-1, 17-9-1	1м	69,17	13,83	83,00
14	Демонтаж і монтаж кабелю перетином до 6мм2 на трасі	демонтаж кабелю зі зняттям скоб, установка деталей кріплення, монтаж тросової проводки й підвісок, прокладка кабелю, установка коробок, з'єднання кабелю в коробках із прозвоною	17-3-1, 17-9-4	1м	32,71	6,54	39,26
15	Монтаж кабелю перетином до 6мм2 на скобах	установка деталей кріплення, прокладка кабелю, установка коробок, з'єднання кабелю в коробках із прозвоною	17-9-1	1м	58,07	11,61	69,68
16	Монтаж кабелю на трасі перетином до 10мм2	установка деталей кріплення, монтаж тросової проводки й підвісок, прокладка кабелю, установка коробок, з'єднання кабелю в коробках із прозвоною	17-9-4	1м	27,33	5,47	32,79
17	Демонтаж і монтаж підвісного патрона		17-4-2, 17-10-1	1шт	74,29	14,86	89,15
18	Демонтаж світильників з лампами накалювання й монтаж люстри з 5-ти лампами		17-4-3, 17-10-2	1шт	142,61	28,52	171,13
19	Демонтаж світильників з лампами накалювання й монтаж люстри з 12-тю лампами		17-4-3, 17-10-3	1шт	273,26	54,65	327,91
20	Демонтаж і монтаж 1-лампового бра		17-4-4, 17-10-4	1шт	105,03	21,01	126,04
21	Демонтаж і монтаж 2-лампового бра		17-4-4, 17-10-5	1шт	125,53	25,11	150,63
22	Демонтаж і монтаж світильників для люмінесцентних ламп на штирях (1 лампа)		17-4-5, 17-11-1	1шт	152,85	30,57	183,42
23	Демонтаж і монтаж світильників для люмінесцентних ламп на штирях (2 лампи)		17-4-5, 17-11-2	1шт	196,40	39,28	235,68
24	Демонтаж і монтаж світильників для люмінесцентних ламп на штирях (до 4 ламп)		17-4-5, 17-11-3	1шт	251,05	50,21	301,27
25	Демонтаж і монтаж світильників для люмінесцентних ламп на штирях (до 6 ламп)		17-4-5, 17-11-4	1шт	342,42	68,48	410,91
26	Демонтаж і монтаж світильників для люмінесцентних ламп на підвісах (1 лампа)		17-4-5, 17-11-6	1шт	167,37	33,47	200,84
27	Демонтаж і монтаж світильників для люмінесцентних ламп на підвісах (2 лампи)		17-4-5, 17-11-7	1шт	215,19	43,04	258,23

17-2221

28	Демонтаж і монтаж світильників для люмінесцентних ламп на підвісах (до 4 ламп)	17-4-5, 17-11-8	1шт	281.80	56.36	338.15
29	Демонтаж і монтаж світильників для люмінесцентних ламп у підвісних стелях (1 лампа)	17-4-5, 17-11-9	1шт	178.17	35.69	213.86
30	Демонтаж і монтаж світильників для люмінесцентних ламп у підвісних стелях (2 лампи)	17-4-5, 17-11-10	1шт	209.21	41.84	251.05
31	Демонтаж і монтаж світильників для люмінесцентних ламп у підвісних стелях (до 4 ламп)	17-4-5, 17-11-11	1шт	352.67	70.53	423.21
32	Демонтаж і монтаж вимикачів у опделеного типу при схованій проводці 1-клавінній	17-4-1, 17-12-2	1шт	36.72	7.34	44.06
33	Демонтаж і монтаж вимикачів у опделеного типу при схованій проводці 2-клавінній	17-4-1, 17-12-3	1шт	39.28	7.86	47.14
34	Демонтаж і монтаж розеток у опделеного типу при схованій проводці	17-4-1, 17-12-11	1шт	36.72	7.34	44.06
35	Монтаж підвісного патрона	17-10-1	1шт	70.02	14.00	84.03
36	Монтаж люстри з 5 лампами	17-10-2	1шт	135.77	27.15	162.93
37	Монтаж люстри з 12 лампами	17-10-3	1шт	266.42	53.28	319.71
38	Монтаж 1-лампового бра	17-10-4	1шт	92.22	18.44	110.67
39	Монтаж 2-лампового бра	17-10-5	1шт	113.57	22.71	136.29
40	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп на штирях (1 лампа)	17-11-1	1шт	133.21	26.64	159.85
41	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп на штирях (2 лампи)	17-11-2	1шт	176.76	35.35	212.12
42	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп на штирях (до 4 ламп)	17-11-3	1шт	230.56	46.11	276.67
43	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп на штирях (до 6 ламп)	17-11-4	1шт	322.78	64.56	387.34
44	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп на підвісах (1 лампа)	17-11-6	1шт	147.73	29.55	177.28
45	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп на підвісах (2 лампи)	17-11-7	1шт	195.55	39.11	234.66
46	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп на підвісах (до 4 ламп)	17-11-8	1шт	263.01	52.60	315.61

№ 17-221
в приміщенні № 85
встановлено 07.06.2017

47	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп у підвісних стелях (1 лампа)		17-11-9	1шт	158.83	31.77	190.60
48	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп у підвісних стелях (2 лампи)		17-11-10	1шт	189.57	37.91	227.49
49	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп у підвісних стелях (до 4 ламп)		17-11-11	1шт	333.03	66.61	399.64
50	Монтаж вимикачів утопленого типу прихованій проводці 1-клавійній		17-12-2	1шт	29.89	5.98	35.86
51	Монтаж вимикачів утопленого типу прихованій проводці 2-клавійній		17-12-3	1шт	32.45	6.49	38.94
52	Монтаж розеток утопленого типу прихованій проводці		17-12-11	1шт	29.89	5.98	35.86
53	Установка електричних дзвінків із кнопкою		17-18-1	1шт	94.79	18.96	113.74
54	Установка рукошита по		17-19-1	1шт	95.64	19.13	114.77
55	Монтаж перекладачів пакетного 2х та 3х полюсів на ток		17-12-7	1шт	186.16	37.23	223.39
56	Демонтаж електролічильника		17-4-6	1шт	29.03	5.81	34.84
57	Підключення абонентів до розподільного пристрою		17-14-1	1шт	253.62	50.72	304.34
58	Заміна автомата або модуля з запобіжником у щитку		17-12-5	1шт	25.62	5.12	30.74
59	Пробивку борозд у цегляних стінах		20-28-1	1м	20.49	4.10	24.59
60	Обстеження квартири для визначення причини пошкодження електричних мереж			2 год.	170.79	34.16	204.94
	Вартість 1 години роботи електрика 4 розряду для населення			1 год.	71.16	14.23	85.39
62	Вартість 1 години роботи електрика 4 розряду для організацій			1 год.	89.81	17.96	107.78
ремонтно-будівельні роботи							
1	Закладення отворів та гнізд у цегляних стінах	розчищення і промивка отворів та гнізд водою, закладення отворів та гнізд цеглою з очищенням поверхні стін від розчину, Улаштування опалубки. Закладення отворів бетоном із затиркою поверхні	3-9-3	0.01м3	56.70	11.34	68.04
2	Кладка окремих ділянок простих зовнішніх стін з цегли	установка та переустановка підмоостей. Подача матеріалів на робоче місце. Цегляна кладка стін. Розбирання підмоостей	3-28-1	1м3	759.99	152.00	911.99
3	Кладка окремих ділянок простих внутрішніх стін з цегли	установка та переустановка підмоостей. Подача матеріалів на робоче місце. Цегляна кладка стін. Розбирання підмоостей	3-28-4	1м3	788.46	157.69	946.15

17-221

4	Зняття дверних та віконних приладів врізних	вишнучування шурупів. Зняття приладів	6-27-1	1шт	18.79	3.76	22.54
5	Установка дверних блоків у наружних та внутрішніх дверних отворів у кам'яних стінах, площа отвору 1,6м2 (2х0,8м)	установка блоків. Установка напичників. Установка приладів	10-26-1	1,6м2	119,55	23,91	143,46
6	Установка дверних блоків у наружних та внутрішніх дверних отворів у перегородках, площа отвору 1,6м2 (2х0,8м)	установка блоків. Установка напичників. Установка приладів	10-26-3	1,6м2	155,41	31,08	186,50
7	Установка дверних та віконних приладів врізних	Прирізка приладів із завічуванням шурупів	6-27-1	1шт	52,09	10,42	62,51
8	Установка дверних та віконних приладів накладних	Прирізка приладів із завічуванням шурупів	6-27-2	1шт	19,64	3,93	23,57
9	Установка замку дверного врізного	Прирізка приладів із завічуванням шурупів	6-27-3	1шт	129,80	25,96	155,76
10	Установка дверного замку накладного	Прирізка приладів із завічуванням шурупів	6-27-4	1шт	95,64	19,13	114,77
11	Розборка покриттів полов з ліноліуму	розбирання покриттів з очищенням основи та придатних матеріалів	7-2-5	1м2	15,37	3,07	18,44
12	Розборка покриттів полов з ДВП	розбирання покриттів з очищенням основи та придатних матеріалів	7-2-12	1м2	13,66	2,73	16,40
13	Розборка покриттів полов з ДСП	розбирання покриттів з очищенням основи та придатних матеріалів	7-2-10	1м2	17,93	3,59	21,52
14	Розборка плитусів дерев'яних		7-3-1	1м	5,12	1,02	6,15
15	Улаштування зтяжки цементної	підготування основи. Укладка та вирівнювання розчину. Догляд за зтяжкою	7-17-1	1м2	61,48	12,30	73,78
16	Улаштування покриттів з ДВП, площа покриття до 10м2 в один шар	Настилення покриттів на мастиці. Приготування мастики та ґрунтовки. Очистка швів від мастики	7-25-1	1м2	55,51	11,10	66,61
17	Улаштування покриттів з ДСП, площа покриття до 10м2 в один шар	Настилка покриття з кріпленням цвяхами	7-25-5	1м2	29,03	5,81	34,84
18	Улаштування покриттів з лінолеуму, площа покриття до 10м2 в один шар	Підготовка основи, наклеювання матеріалів на мастиці із паріканням та пригонкою. Замазування швів	7-26-1	1м2	55,51	11,10	66,61
19	Улаштування плитусів дерев'яних	Розмітка, парікання та установка плитусів	7-31-1	1м	11,95	2,39	14,35
20	Улаштування плитусів полівінілхлоридних	улаштування плитусів із плит на розчині	7-31-5	1м	12,81	2,56	15,37
21	Зміна окорених досок підлоги	видалення непридатних досок у підлогу й укладання нових. Укріплення й острожка провісів	7-35-1	1м	88,81	17,76	106,57
22	Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів	Зняття покриття. Укладка нових листів з пробиванням цвяхами й прокладанням шайб	8-8-1	1м2	94,71	18,94	113,65

№ 17-221

23	Улаштування покриття з азбестоцементних листів	Сортирування листів й обрізання кутів. Розмітка й свердлення отворів в листах. Виготовлення шайб. Робивання сітки по обрешітці. Покриття крівель азбестоцементними листами з обробленням коньків, ребер, розжелобків, труб, примикань до стін, паранетів та слухових вікон	8-28-1	1м2	51,06	10,21	61,27
24	Улаштування примикань до димових та вентиляційних труб	Розмітка та різання листів. Заготовка карти, елементів покриття та кляммерів. Пришивка карти по місцю. Промазка швів	8-40-8	1м	18,94	3,79	22,73
25	Вартість 1 години роботи 4 розряду будівельної дільниці для населення			1 год.	71,49	14,30	85,79
26	Вартість 1 години роботи 4 розряду будівельної дільниці для організації			1 год.	90,23	18,05	108,28
27	на виготовлення та установку дверного короба розмірами 2,0х0,8 м			1 шт	309,98	62,00	371,97

Головний економіст



О.А. Герщенко

Вик. Ковалівська В.О.

